

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki budynku E Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grodkowie
ADRES INWESTYCJI : Grodków ul. Krakowska 31E
INWESTOR : POWIAT BRZESKI
ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Chądzyński
mgr inż. Bogusław Klichta - aktualizacja
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016- aktualizacja do II kw. 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016- aktualizacja do II kw. 2017r.

Data zatwierdzenia

mgr inż. Bogusław Klichta
upr. bud. na podst. § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3
§ 7 i § 13 ust. 1 pkt 2 z rozp. Min. G.T. i O.Ś.
z dn. 20.02.75 r. (Dz.U. nr 8, poz. 46)
nr ewid. upr. 293/85

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki otworowej			
1	KNNR 3 d.1 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów okiennych (2.4*0.7*7+1.25*0.7+2.35*0.7*3+0.7*0.7+2.2*1.3*2)*0.4	m ³ m ³	9.512	
				RAZEM	9.512
2	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) (2.4*0.7*7+1.25*0.7+2.35*0.7*3+0.7*0.7+2.2*1.3*2)*2	m ² m ²	47.560	
				RAZEM	47.560
3	KNR 0-19 d.1 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m ² z nawietrzakami 0.7*0.7*2	m ² m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
4	KNR 0-19 d.1 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² z nawietrzakami 2.35*0.7*4+2.2*0.7	m ² m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
5	KNR 0-19 d.1 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² z nawietrzakami 1.63*1.3*2	m ² m ²	4.238	
				RAZEM	4.238
6	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² z nawietrzakami 2.2*1.3*26+2.3*1.3+2.45*1.3	m ² m ²	80.535	
				RAZEM	80.535
7	KNR 0-19 d.1 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie 1.55*2.25*2+1.7*2.25	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
8	KNR 0-19 d.1 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 1.05*2.12*2	m ² m ²	4.452	
				RAZEM	4.452
9	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 2.56*2.75	m ² m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
10	KNNR 2 d.1 1302-05 analogia	Montaż bram stalowych ocieplanych 2.56*2.75	m ² m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
11	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 36	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000