POZ.2.1 TRZPIEŃ ŻELBET. 24x30cm SZT. 4





③ 16ø6 L=96cm
w miejscu zakładu strzemiona zagęścić do połowy rozstawu



② 6ø12 L=325cm

325

BETON C25/30
OTULINA a=3,5cm
STAL A-IIIN (B-500SP)
STRZEMIONA Ø6 A-I

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE :
BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE SILKA E24 KL. 15MPa
NA ZPRAWIE SYSTEMOWEJ DO CIENKICH SPOIN KL. 10MPa

±0,00= 146,27m n.p.m.

UWAGA:
- W ZESTAWIENIACH STALI UWZGLĘDNIONO DODATEK 10% NA ŁĄCZENIE PRĘTÓW ORAZ DOZBROJENIE NAROŻY W WIEŃCACH
- TRZPIENIE ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI NA STRZEPIA MURARSKIE

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m] A0	Długość ogólna [m] AIIIN	Uwagi
	[mm]	JEDN	[szt]	[szt]	ø6	ø12	
Element:	POZ.2.1						Wykonać 4 szt.
1	ø12	126	6	24		30.24	
2	ø12	325	6	24		78	
3	ø6	96	16	64	61.44		
Element:	WIENIEC W1						Wykonać 1 szt.
4	ø12	4400	4	4		176	
5	ø6	104	295	295	306.8		
Element:	WIENIEC W3						Wykonać 1 szt.
6	ø12	4400	4	4		176	
7	ø6	76	295	295	224.2		
Element:	WIENIEC W2						Wykonać 1 szt.
8	ø12	850	4	4		34	
9	ø6	84	28	28	23.52		
Element:	WIENIEC W2A						Wykonać 1 szt.
10	ø12	385	4	4		15.4	
11	ø6	66	13	13	8.58		
Długość ogólna wg średnic				[m]	625	510	
Masa 1 m pręta				[kg]	0.222	0.888	
Masa prętów wg średnic				[kg]	138.75	452.88	
Masa prętów wg rodzajów stali				[kg]	138.8	452.9	
Masa całkowita				[kg]	592		

WIENIEC W1 24x34cm + WIENIEC W3 24x20cm L=40mb





⑦ 295ø6 L=76cm



⑤ 295ø6 L=104cm

④ 4ø12 L=4400cm

4400

⑥ 4ø12 L=4400cm

4400

WIENIEC W2 24x24cm L=7,68mb



⑨ 28ø6 L=84cm

⑧ 4ø12 L=850cm

850

WIENIEC W2A 15x24cm L=3,84mb



⑪ 13ø6 L=66cm

⑩ 4ø12 L=385cm

385

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU.
WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ.

NIEISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ /ZGODNIE Z ART. 36A, UST. 5 PRAWA BUDOWLANEGO/

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ NA BUDOWIE
2. INSTALACJE WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, INSTALACYJNYCH

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu
przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	Branża Konstrukcja Rys. Nr. PW_K_16
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Data 08/2017r.
Rysunek TRZPIENIE I WIEŃCE BUDYNKU GAZÓW MEDYCZNYCH	Skala 1:20 Arkusz/m.kw. -

Projektant	mgr inż. Mariusz Chmielewski	34/91/Pw
Opracował	mgr inż. Maciej Zywert	
Sprawdzający	mgr inż. Roman Sell	44/87/Pw

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona