

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ Z DOSTOSOWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W BRZEGU
ADRES INWESTYCJI : 49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 12
INWESTOR : Powiat Brzeski
ADRES INWESTORA : 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogusław Klichta
DATA OPRACOWANIA : 2018-05-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-05-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe [(6,52+4,16)*2+(2,52+4,16)*2+(6,02+4,16)*2+8,5+2,85+8,15+5,18+(4,09+4,14)*2+(4,37+4,09)*2+(2,65+4,09)*2+(3,33+4,09)*2+(2,64+4,09)*2+(2,62+4,09)*2+(2,7+4,09)*2+(3,01+4,09)*2+(6,13+4,09)*2+(2,86+4,09)*2+(2,43+4,09)*2+(33,78+2,35)*2+(4,88+2,35)*2+(4,2+4,16)*2+(4,47+4,16)*2+(2,32+4,16)*2+(3,05+4,16)*2+(3,27+4,16)*2]*2,7-(2,85*2,0+2,0*5,2)+50	m ² m ²	1 131,288	
				RAZEM	1 131,288
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 407,70+25	m ² m ²	432,700	
				RAZEM	432,700
3	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 105+25	m ² m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
4	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1097,388+407,70-(2,85*2,0+2,0*5,2)+50	m ² m ²	1 538,988	
				RAZEM	1 538,988
5	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 1505,088-(2,85*2,0+2,0*5,2)+50+25	m ² m ²	1 563,988	
				RAZEM	1 563,988
6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 407,70+25	m ² m ²	432,700	
				RAZEM	432,700
7	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek 407,70	m ² m ²	407,700	
				RAZEM	407,700
8	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 1,0*1,7*10+1,1*1,7*15+1,1*1,7*11+1,1*1,7*12+2,85*2,0+2,0*5,2	m ² m ²	104,160	
				RAZEM	104,160
9	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - ościeżnice i 1 szt drzwi 1,0*2,05*25*0,5+0,9*2,0*2	m ² m ²	29,225	
				RAZEM	29,225
10	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 48	szt. szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
11	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	kalkulacja indywidualna	Naprawa wykładziny TARKET w świetle otworu drzwiowego 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	kalkulacja indywidualna	Wymiana sznurków rolet 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
14	kalkulacja indywidualna	Wymiana odbojnic 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	kalkulacja indywidualna	Wymiana rolet okiennych 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
16	kalkulacja indywidualna	Montaż dozowników mydła ze stali nierdzewnej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
18	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą do betonu posadzki w piwnicy 25	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
20	kalkulacja in- dywidualna	Roboty różne (przestawianie mebli, czyszczenie tapicerki krzeseł biurowych, montaż wyposażenia, przygotowanie pomieszczeń do malowania, udroźnienie wentylacji w pom. 104a itp.) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNNR 4 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach 6,00	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000