

Zał. nr 10 do SIWZ

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTU ROBÓT/OPIS

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu robót	Jedn.	Szacunkowa ilość
1.	Remont cząstkowy dróg masą na zimno – materiał zamawiającego	t	2,00
2.	Remont cząstkowy dróg masą na zimno	t	20
3.	Montaż progów zwalniających bitumicznych	m	30
4.	Profilowanie dróg gruntowych z zawałowaniem	m ²	25 000
5.	Wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej tłucznem kamiennym z profilowaniem i zawałowaniem	t	600
6.	Remont cząstkowy nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm.	m ²	60
7.	Remont cząstkowy nawierzchni chodników z płytek betonowych 50x50x7, 35x35.	m ²	50
8.	Remont cząstkowy nawierzchni z naw. bitumicznej o gr.4 cm	m ²	50
9.	Dodatek za każdy cm grubości	m ²	50
10.	Regulacja wysokościowa istniejących krawężników kamiennych i betonowych (demontaż, korytowanie ułożenie na ławie betonowej)	m	40
11.	Regulacja wysokościowa istniejących obrzeży betonowych (demontaż, korytowanie ułożenie na ławie betonowej)	m	40
12.	Wywóz i utylizacja urobku z remontowanych terenów	m ³	20
13.	Oczyszczenie obiektów mostowych (nawierzchnia, chodniki, bariery ścieki oraz teren przy obiekcie - wycinka traw, obkasanie barier i zakrzaczeń)	szt.	100
14.	Mechaniczne ścinanie poboczy przy grubości 10 cm z odwiezieniem urobku	m ²	12 000
15.	Montaż tablic znaków drogowych z folią odblaskową II generacji (średnie 80 cm): znak okrągły, znak trójkątny, znak "STOP", znak prostokątny o powierzchni do 0,3 m - materiał zamawiającego	szt.	50
16.	Montaż tablic znaków drogowych z folią odblaskową II generacji (średnie 80 cm): znak okrągły, znak trójkątny, znak "STOP", znak prostokątny o powierzchni do 0,3 m - materiał wykonawcy	szt.	20
17.	Montaż tablic znaków drogowych z folią odblaskową II generacji (średnie 80 cm): tablica informacyjna, miejscowości, strefa zamieszkania o powierzchni pow. 0,3 m - materiał zamawiającego	szt.	20

18.	Montaż tablic znaków drogowych z folią odblaskową II generacji (średnie 80 cm): tablica informacyjna, miejscowości, strefa zamieszkania o powierzchni pow. 0,3 m - materiał wykonawcy	szt.	20
19.	Montaż słupka do znaku z rur ocynkowanej średnicy 2" – nowy słupek materiał zamawiającego - osadzenie na betonie	szt.	70
20.	Montaż słupka do znaku z rur ocynkowanej średnicy 2" - stary słupek - materiał zamawiającego - osadzenie na betonie	szt.	20
21.	Wymiana lusterek drogowych istniejących – uszkodzonych	szt.	10
22.	Montaż lusterek drogowych (lustro + rura średnica 2", 3,5m)	szt.	5
23.	Montaż znaków tymczasowych, awaryjnych – znaki zamawiającego	szt.	40
24.	Regulacja tarczy znaku drogowego	szt.	120
25.	Mycie powierzchni znaku drogowego	szt.	200
26.	Demontaż istniejącego znaku drogowego	szt.	50
27.	Montaż barier energochłonnych jednostronnych stalowych ocynkowanych	m	40
28.	Czyszczenie i malowanie (czyszczenie, farba podkładowa i farba nawierzchniowa) balustrad, mostów i przepustów	m	150
29.	Prostowanie znaku drogowego (słupek + znak, słupek, znak)	szt.	100
30.	Oczyszczenie nawierzchni jezdni zanieczyszczonej materiałami ropopochodnymi, itp..	m ²	300
31.	Wykonanie pobocza jezdni z frezowiny lub tłucznia z zawałowaniem	m ²	2 000
32.	Oczyszczenie kraterów ściekowych z wywozem materiału	szt.	60
33.	Wykonanie oczyszczenia ścieków przydrożnych wraz z wywozem i utylizacją materiału	m	200
34.	Czyszczenie przepustu drogowego przy użyciu WUKA	m	150
35.	Naprawa uszkodzonego przepustu drogowego wymiana rur na kręgi betonowe o średnicy 400mm lub więcej	m	30
36.	Naprawa uszkodzonego przepustu drogowego wymiana rur na rury pcv o średnicy 400mm lub więcej	m	30
37.	Naprawa rowu przydrożnego (odmulenie do 40 cm) z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km	m	500
38.	Czyszczenie wpustów drogowych i przykanalików przy użyciu WUKA	szt.	60

39.	Uzupełnienie kratki wpustu deszczowego	szt.	10
40.	Demontaż starego, uszkodzonego wpustu drogowego na nowy	szt.	10
41.	Montaż nowego wpustu drogowego w nowo wyznaczonym miejscu	szt.	5
42.	Regulacja istniejącego wpustu drogowego	szt.	20
43.	Inne nieprzewidziane roboty	r-g	300
		k-p	
		z	