

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dzwonnicy w Golczowicach - etap III					
1		Rusztowania i zabezpieczenia			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym	m ²		
d.1	1651-03	ram 2,57 m o wys. do 20 m	m ²	25.920	
		25.92			
2	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m ²	RAZEM	25.920
d.1	1663-04	o szer. 0,73 m	m ²		
		25.92		25.920	
2		PODSTAWA		RAZEM	25.920
2.1		Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe			
3	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i	m ³		
d.2.	0102-02	głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	16.200	
1		16.20			
4	ZKNR C-1	Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną Gruntowanie podłoża na	m ²	RAZEM	16.200
d.2.	0303-02	powierzchni pionowej	m ²		
1		16.20		16.200	
5	ZKNR C-1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw	m ²	RAZEM	16.200
d.2.	0303-06	wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej	m ²		
1		16.20		16.200	
6	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciś-	m	RAZEM	16.200
d.2.	0201-10	nieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 65-70 cm	m		
1		10.80		10.800	
7	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubekowej bez gruntowa-	m ²	RAZEM	10.800
d.2.	0207-01	nia powierzchni	m ²		
1		16.20		16.200	
2.2		Renowacja ścian		RAZEM	16.200
8	KNR 2-02	Pokrycie powłok malarskich na elewacji pastą w celu ich usunięcia	m ²		
d.2.	0603-09	(przyjęto 20 % powierzchni)	m ²	10.368	
2		10.368			
9	KNR AT-26	Oczyszczenie powierzchni muru karcherem i szczotkami	m ²	RAZEM	10.368
d.2.	0101-04		m ²		
2		51.84		51.840	
10	KNR AT-26	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	RAZEM	51.840
d.2.	0101-02		m ²		
2		51.84		51.840	
11	KNR AT-26	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²	RAZEM	51.840
d.2.	0101-05		m ²		
2		51.84		51.840	
12	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. pochyło GZYMS	m	RAZEM	51.840
d.2.	0311-06		m		
2		10.8		10.800	
13	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 2 ceg. pochyło GZYMS	m	RAZEM	10.800
d.2.	0311-08		m		
2		10.8		10.800	
14	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych klinkierowych grubości 1/2 ceg. -	m ²	RAZEM	10.800
d.2.	0120-02	uzupełnienie uszkodzonych fragmentów ściany elewacyjnej	m ²		
2		15.552		15.552	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.552
15	KNR 2-02 d.2. 0923-01 2	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona 51.84	m ² m ²	 51.840	 51.840
				RAZEM	51.840
16	KNR AT-26 d.2. 0101-04 2	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 51.84	m ² m ²	 51.840	 51.840
				RAZEM	51.840
17	TZKNC N- d.2. K/VI 3/6-a 2	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie roztworów żywic sztucznych (kity podbarwione w masie na otoczenia) 25.920	dm ² dm ²	 25.920	 25.920
				RAZEM	25.920
18	TZKNC N- d.2. K/VI 3/7-a 2	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 25.920	dm ² dm ²	 25.920	 25.920
				RAZEM	25.920
19	KNR BC-02 d.2. 0129-05 2	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa, malowanie ręczne Krotność = 2 51.84	m ² m ²	 51.840	 51.840
				RAZEM	51.840